

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie robót malarskich korytarza i pomieszczeń III pietra		
1	Element	Korytarz		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg okien i mebli, folią	m2	13,151
1.2		Kalkulacja indywidualna-Zabezpieczenie kamer, czujników (5rg)	rg	5
1.3	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	33,308
1.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-ściany	m2	77,412
1.5	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	77,412
1.6	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	33,308
1.7	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2,00	m2	110,720
1.8	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	33,308
1.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	77,412
1.10	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	110,72
1.11	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	0,576
1.12	KNR 401/1209/10 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0' m2	m2	40,500
1.13	KNR 401/1212/34 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 100-200' mm, 2-krotne	m	4,410
1.14	KNR 202/9911/2	(WaCeTOB 11/92) Analogia demontaz desek odbojowych R=0.5 M=0 R= 0,500 M= 0,000 S= 1,000	m	25,220
1.15	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	25,22
1.16	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	5
1.17	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe-oprawy LED	szt	5
1.18	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10' A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	2
1.19	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63' A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	szt	2
1.20	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5' mm2	szt	2
1.21	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	2
1.22	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	m	2
1.23	KNR 508/107/1	Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 20' mm	m	2
1.24	KNR 508/204/1	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 1,5' mm2	m	2
1.25	KNKRB 5/902/1 (2)	Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 2.5 cm	m	2
1.26	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,500
1.27	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1' km, odpady remontowe	m3	0,5
1.28	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	0,5
1.29		Kalkulacja indywidualna-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	0,5
2	Element	Pomieszczenie 328		
2.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	26,641
2.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
2.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	26,641
2.5	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 ściany	m2	61,451
2.6	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	61,451
2.7	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	26,641
2.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2,00	m2	88,092
2.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	26,641
2.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	61,451
2.11	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	88,092
2.12	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	1,920
2.13	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	12,000
2.14	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzywa sztucznych w rulonie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	26,641
2.15	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłóży Krotność=2,00	m2	26,641
2.16	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła	m2	26,641
2.17	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20' cm, cokolik 10' cm, przygotowanie podłóży	m	24,000
2.18	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20' cm, cokolik 10' cm, metoda zwykła	m	24
2.19	ORGB 202/842/2	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8' m2	m	24
3	Element	Pomieszczenie 329		
3.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,273
3.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szk	2
3.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szk	2
3.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	9,273
3.5	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 ściany	m2	12,309
3.6	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	12,309
3.7	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,273
3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2,00	m2	21,582
3.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	9,273
3.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	12,309
3.11	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	21,582
4	Element	Pomieszczenie 330		
4.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,063
4.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szk	2
4.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szk	2
4.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	18,063
4.5	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 ściany	m2	9,350

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.6	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	9,35
4.7	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	18,063
4.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2,00	m2	27,413
4.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	18,063
4.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	9,35
4.11	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	27,413
5	Element	Pomieszczenie 331		
5.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,765
5.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
5.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
5.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	17,765
5.5	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 ściany	m2	17,703
5.6	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	17,703
5.7	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	17,765
5.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2,00	m2	35,468
5.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	17,765
5.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	17,703
5.11	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	35,468
5.12	KNR 403/606/3	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x20' WLED	szt	4
5.13	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10' A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	1
5.14	KNNRW 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	1
6	Element	Pomieszczenie 324		
6.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,104
6.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2
6.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	2
6.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	18,104
6.5	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 ściany	m2	17,871
6.6	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	17,871
6.7	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	18,104
6.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2,00	m2	35,975
6.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	18,104
6.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	17,871
6.11	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	35,975

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Element	Pomieszczenie 325		
7.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,063
7.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
7.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
7.4	KNR 1901/1020/2	Demontaż paneli	m2	4,930
7.5	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	18,063
7.6	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 ściany	m2	41,820
7.7	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	41,82
7.8	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	18,063
7.9	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2,00	m2	59,883
7.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	18,063
7.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	41,82
7.12	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	59,883
7.13	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	0,768
7.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	4
7.15	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	18,063
7.16	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża Krotność=2,00	m2	18,063
7.17	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła	m2	18,063
7.18	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20' cm, cokolik 10' cm, przygotowanie podłoża	m	17,000
7.19	KNR 12/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20' cm, cokolik 10' cm, metoda zwykła	m	17
7.20	ORGB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8' m2	m	17
7.21	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho GR.10 CM	m2	2,0
7.22	KNR 202/2010/7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowe 25-02, słupki w rozstawie 60' cm	m2	2
8	Element	Pomieszczenie 326		
8.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,063
8.2	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2
8.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	2
8.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	18,063
8.5	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 ściany	m2	41,820
8.6	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	41,82
8.7	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	18,063
8.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Krotność=2,00	m2	59,883
8.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	18,063
8.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	41,82

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.11	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, sciany i sufity, tynki wewnętrzne ZMYWALNA FARBA EMULSYJNA	m2	59,883
8.12	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	1,152
8.13	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne	m	4
8.14	KNR 403/606/3	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x20 W	szt	4
8.15	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10 A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	1
8.16	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	1
8.17	KNR 202/2004/6	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 100-01	m2	6,000
9	Element	Wywóz odpadów remontowych		
9.1	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku Krotność=3,00	m3	1
9.2	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, odpady drewniane	m3	1
9.3	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	1
9.4		K.I-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	1