

Przedmiar robót

Roboty remontowe 43D

Nr poz	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
3. Pokój 45				
53	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt	1
54	KNR 4-01 0331/07	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,2
55	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,567
56	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,73
57	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,56
58	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,56
59	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,56
60	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,09
61	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,03
62	KNR 4-01 0203/03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - analogia wykonanie poduszki betonowej	m3	0,03
63	KNR 13-12 0406/01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową - Analogia - wykonanie podlewki montażowej z zaprawy szybkotwardniejącej	m3	0,003
64	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - Dwuteownik 140	m	3
65	KNR 4-06 0101/01	Wiercenie otworów o średnicy do 16mm i głębokości 10mm na wysokości do 22m do 10 szt na jednym stanowisku	szt	4
66	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku	szt	2
67	Kalkulacja indywidualna	Wykucie otworu drzwiowego w ścianie żelbetowej	m3	0,693
68	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,86
69	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,86
70	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	0,86
71	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,86
72	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe	m	3
73	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,3
74	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł	m	11
75	KNNR-W 3 1005/01	Lugowanie farby olejnej ze ścian - Analogia zmatowienie powierzchni lamperii	m2	13,23
76	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	77,35
77	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,75
78	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	66,75
79	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	23,83
80	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	23,83
81	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,75

Przedmiar robót

Roboty remontowe 43D

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
82	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	23,83
83	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	90,58
84	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	90,58
85	KNNR-W 2 1404/02	Malowanie grzejników żebrowych	m	2,88
86	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,83
87	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z płyt panelowych	m2	23,83
4. Pokój 25				
88	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt	1
89	KNR 4-01 0331/07	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,2
90	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,567
91	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,73
92	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,56
93	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,56
94	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,56
95	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,09
96	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,03
97	KNR 4-01 0203/03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - analogia wykonanie poduszki betonowej	m3	0,03
98	KNR 13-12 0406/01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową - Analogia - wykonanie podlewki montażowej z zaprawy szybkotwardniejącej	m3	0,003
99	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - Dwuteownik 140	m	3
100	KNR 4-06 0101/01	Wiercenie otworów o średnicy do 16mm i głębokości 10mm na wysokości do 22m do 10 szt na jednym stanowisku	szt	4
101	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku	szt	2
102	Kalkulacja indywidualna	Wykucie otworu drzwiowego w ścianie żelbetowej	m3	0,693
103	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,86
104	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,86
105	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	0,86
106	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,86
107	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe	m	3
108	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,3
109	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł	m	11
110	KNNR-W 3 1005/01	Ługowanie farby olejnej ze ścian - Analogia zmatowienie powierzchni lamperii	m2	13,23

Przedmiar robót

Roboty remontowe 43D

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
111	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	77,35
112	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,75
113	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	66,75
114	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	23,83
115	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	23,83
116	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,75
117	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	23,83
118	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	90,58
119	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	90,58
120	KNNR-W 2 1404/02	Malowanie grzejników żebrowych	m	2,88
121	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,83
122	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z płyt panelowych	m2	23,83
5. Pokój 33				
123	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt	1
124	KNR 4-01 0331/07	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,2
125	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,567
126	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,73
127	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	1,56
128	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,56
129	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	1,56
130	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,09
131	KNR 4-01 0313/03	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,03
132	KNR 4-01 0203/03	Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad 20cm - analogia wykonanie poduszki betonowej	m3	0,03
133	KNR 13-12 0406/01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową - Analogia - wykonanie podlewki montażowej z zaprawy szybkotwardniejącej	m3	0,003
134	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - Dwuteownik 140	m	3
135	KNR 4-06 0101/01	Wiercenie otworów o średnicy do 16mm i głębokości 10mm na wysokości do 22m do 10 szt na jednym stanowisku	szt	4
136	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku	szt	2
137	Kalkulacja indywidualna	Wykucie otworu drzwiowego w ścianie żelbetowej	m3	0,693
138	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,86
139	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	0,86
140	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	0,86

Przedmiar robót

Roboty remontowe 43D

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
141	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,86
142	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe	m	3
143	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	5,3
144	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł	m	11
145	KNNR-W 3 1005/01	Ługowanie farby olejnej ze ścian - Analogia zmatowienie powierzchni lamperii	m2	13,23
146	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	77,35
147	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,75
148	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	66,75
149	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	23,83
150	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	23,83
151	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	66,75
152	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	23,83
153	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	90,58
154	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	90,58
155	KNNR-W 2 1404/02	Malowanie grzejników żebrowych	m	2,88
156	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	23,83
157	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z płyt panelowych	m2	23,83