

Przedmiar robót

Roboty remontowe 43D

Nr poz	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Pojek 7 - adaptacja na pokój dzienny		
1	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,25
2	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	2,25
3	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,25
4	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	2,25
5	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	2,25
6	KNR 4-01 0705/05	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł	m	5
7	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt	1
8	KNR 4-01 0331/07	Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł o grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,2
9	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,567
10	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,73
11	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	61,94
12	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,25
13	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	43,25
14	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	18,69
15	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	18,69
16	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,25
17	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	18,69
18	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	61,94
19	KNR 2-02 1505/04	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	61,94
20	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie posadzki po rozebranej ścianie	kpl	1
21	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,69
22	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z płyt panelowych	m2	19,59
23	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	10,375
24	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	10,375
25	NNRNKB 4 0838/04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej - płytki z imitacją kamienia	m2	10,375
26	Kalkulacja indywidualna	Przesunięcie ściany pożarowej (demontaż głośnika oraz kamery, ostrożny demontaż drzwi, rozebranie konstrukcji ściany, wykonanie nowej konstrukcji z płyt gipsowych ognioodpornych, ponowny montaż drzwi ogniowych, wykończenie ściany, wykonanie nowych podejść pod kamerę i głośnik wraz z ich montażem, naprawa posadzki w miejscu usuniętej ściany)	kpl	1