

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 WC				
1.1	KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	2		szt
1.2	KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	2		kpl
1.3	KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	2		kpl
1.4	KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	~8,459		m2
1.5	KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	5		szt
1.6	KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	2,4		m
1.7	KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	~1,800		m2
1.8	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm	2,4		m
1.9	KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm	4		szt
1.10	KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	~5,781		m2
1.11	ZRE 18/155/1 Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm	5,781		m2
1.12	KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej	~25,859		m2
1.13	KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	~10,000		m
1.14	KNR 401/711/2 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2·m2 (w 1 miejscu)	~29,459		m2
1.15	KNR 401/719/2 (2) Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10·mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie i słupy prostokątne, do 2·m2 (w 1 miejscu)	29,459		m2
1.16	KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1·warstwa-FOLIA W PŁYNIE	~5,240		m2
1.17	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	~29,466		m2
1.18	KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	29,466		m2
1.19	ORGB 202/842/2 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8·m2	~49,780		m
1.20	KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1·warstwa FOLIA W PŁYNIE	2,0		m2
1.21	ORGB 202/1132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·cm	5,781		m2
1.22	ORGB 202/1132/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·cm	5,781	-1,00	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1.23	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	5,781		m2
1.24	KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	5,781		m2
1.25	ORGB 202/842/2 Osadzenie listew wykończających przy posadzce - listwa mosieczna	2		m
1.26	KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	2		szt
1.27	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2		szt
1.28	KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe -ANALOGIA OSCIEZNICA REGULOWANA Z DWUSTRONNA OPASKA MASKUJACA	~3,600		m2
1.29	KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne	3,6		m2
1.30	KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	2		szt
1.31	KNR 401/920/27 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC	2		szt
1.32	KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5·m2	5,781		m2
1.33	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	5,781		m2
1.34	KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	5,781		m2
1.35	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	5,781		m2
1.36	KNR 403/1133/9 Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	4		szt
1.37	KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	2		szt
1.38	KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	4		szt
1.39	KNR 508/504/1 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	4		szt
1.40	KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy-HERMETYCZNY	2		szt
1.41	KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 HERMETYCZNE	4		szt
1.42	KNR 403/203/2 (1) Wymiana przewodów wtyczkowych, układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd, przekrój do 7,5·mm2, podłoże nie betonowe,	22		m
1.43	KNR 403/102/3 Wymiana rur winidurowych w bruzdach, bez wykucia i zaprawiania bruzd, podłoże inne niż betonowe, rura Fi 28·mm	22		m
1.44	KNR 402/216/7 Wymiana wpustu ściętego żeliwnego podłogowego, Fi·50·mm	2		szt
1.45	KNR 215/212/2 ANALOGIA -Montaż odpływu obiektowego w posadzce ze stali nierdzewnej	1		mb
1.46	KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm	12		m
1.47	KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	6		m
1.48	KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	6		m

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1.49	KNR 215/104/1 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15·mm	12		m
1.50	KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-22·mm	12		m
1.51	KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	2		szt
1.52	KNR 215/107/7 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15·mm	1		szt
1.53	KNR 4/142/3 Drzwiczki rewizyjne 200x250·mm	2		kpl
1.54	KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	2		szt
1.55	KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	0,5		m
1.56	KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	1,5		m
1.57	KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	2		szt
1.58	KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	1		szt
1.59	KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	1		szt
1.60	KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1		szt
1.61	KNR 215/230/5 Postument porcelanowy do umywalk	1		kpl
1.62	KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1		kpl
1.63	KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5·m <sup>2</sup>	2		kpl
1.64	KNR 215/419/1 Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-2, długość 660·mm	2		kpl
1.65	KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm z głowica termostatyczna	2		szt
1.66	KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm powrotny	2		szt
1.67	KNR 215/117/1 Mieszacz natryskowy, Dn·15x20·mm	1		szt
1.68	Kalkulacja indywidualna-Dostawa i montaż lustro łazienkowego 50*60 cm	2		kpl
1.69	Kalkulacja indywidualna-Dostawa i montaż rozporę prysznicowej kątowej z zasłoną	1		kpl
1.70	Kalkulacja indywidualna-Dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	1		kpl
1.71	Kalkulacja indywidualna-Dostawa i montaż szczotki do WC	1		kpl
1.72	Kalkulacja indywidualna-Dostawa i montaż uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	6		szt
1.73	Kalkulacja indywidualna-Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej	2		kpl
1.74	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	~4,234		m <sup>3</sup>
1.75	KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowładkowymi do 1·km, gruz ceglany	4,234		m <sup>3</sup>
1.76	KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowładkowymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	4,234	19,0	m <sup>3</sup>
1.77	Kalkulacja indywidualna-Opłata za składowanie i utylizację odpadów	4,234		m <sup>3</sup>

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
2 Klatka schodowa				
2.1	ORGB 202/2604/1 Demontaz okładziny typu "Siding" z elementów winylowych ANALOGIA M-0 , R-0,25 ,S-0,25 R= 0,250 M= 1,000 S= 0,250	50		m2
2.2	KNNRW 3/607/3 (2) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, powierzchnia ścian, wapno suchogazzone	50		m2
2.3	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	50		m2
	KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	50		m2
2.4	KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana R-2.0 (kamień) MATERIAŁ INWESTORA R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	50		m2
2.5	KNR 202/1113/6 Listwy przyściennie PCW klejone w kolorze kamienia	~12,750		m
2.6	ORGB 202/842/1 Osadzenie narożników wykończających aluminiowych	20		m
2.7	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm ANALOGIA DEMONTAZ R-0,5 , M-0 , S-0,5 R= 0,500 M= S= 0,500	~26,463		m2
2.8	ORGB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm	26,463		m2
2.9	KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią	26,463		m2
2.10	KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	~4,900		m
2.11	KNR 403/1133/9 Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	4		szt
2.12	KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	2		szt
2.13	KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	2		szt
2.14	KNR 508/512/2 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy ze świetlówkami w kształcie litery "U" 40W, wraz z wycięciem w płycie z włókien mineralnych	5		szt
2.15	KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	2		szt
2.16	KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm2	2		szt
2.17	KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5·m2	~20,988		m2
2.18	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	20,988		m2
2.19	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	20,988		m2
2.20	KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	20,988		m2
2.21	KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	~2,294		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
2.22 KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, odpady z demontazu	2,294		m3
2.23 KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	2,294	19,0	m3
2.24	Kalkulacja indywidualna-Opiata za wysypisko i utylizacje odpadów	2,294		m3