

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 WC				
1.1	KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	1	2,00	szt
1.2	KNR 402/132/2 Demontaż baterii, wannowej	1	2,00	szt
1.3	KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1	2,00	kpl
1.4	KNR 402/235/7 Demontaż wanny	1	2,00	kpl
1.5	KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	1	2,00	kpl
1.6	KNR 202/2004/2 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 100-01	-1,482	2,00	m2
1.7	KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5,262	2,00	m2
1.8	ZRE 18/155/1 Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm	-5,262	2,00	m2
1.9	KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej	-16,440	2,00	m2
1.10	KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1-warstwa - folia w płynie	-4,000	2,00	m2
1.11	KNR 202/602/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1-warstwa folia w płynie	5,262	2,00	m2
1.12	KNR 401/711/3 (2) Uzupelnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	16,44	2,00	m2
1.13	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem	-22,773	2,00	m2
1.14	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem	5,262	4,00	m2
1.15	KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	16,44	2,00	m2
1.16	ORGB 202/842/2 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8·m2	-16,220	2,00	m
1.17	ORGB 202/1132/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·cm	5,262	2,00	m2
1.18	ORGB 202/1132/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·cm	5,262	-2,00	m2
1.19	KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	5,262	2,00	m2
1.20	ORGB 202/842/2 Osadzenie listew wykończających przy posadzce-listwa mosięzna progowa	1	2,00	m
1.21	KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	2	2,00	szt
1.22	KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	1	2,00	szt
1.23	KNR 4/142/3 Drzwiczki rewizyjne 200x250·mm	1	2,00	kpl
1.24	KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5·m2-sufit	5,262	2,00	m2
1.25	KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5·m2-ściany	-4,333	2,00	m2
1.26	KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	4,333	2,00	m2
1.27	KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	5,262	2,00	m2
1.28	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	5,262	2,00	m2
1.29	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	5,262	2,00	m2
1.30	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	4,333	2,00	m2
1.31	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne	-4,940	2,00	m
1.32	KNR 403/1133/9 Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	2	2,00	szt
1.33	KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	1	2,00	szt
1.34	KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	2	2,00	szt

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1.35 KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykle, zawieszane końcowe LED	2	2,00	szt
1.36 KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy HERMETYCZNY	1	2,00	szt
1.37 KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm ² -HERMETYCZNY	2	2,00	szt
1.38 KNNR 5/410/2	Montaż wentylatora ściennego (w materiale doliczyć wentylator)	1	2,00	szt
1.39 KNR 402/216/7	Demontaż wpustu ściekowego pcv podłogowego, Fi·50·mm	1	2,00	szt
1.40 KNR 401/210/2	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m ²	1	2,00	m
1.41 KNR 401/207/2	Zabetonowanie bruzd w podłogach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobotonem, przekrój do 0,030·m ² pod odpływ w posadzce	1	2,00	m
1.42 KNR 215/212/2	Analogia Montaż odpływów obiektowych w posadzce ze stali nierdzewnej	1	2,00	mb
1.43 KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm	12	2,00	m
1.44 KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	6	2,00	m
1.45 KNR 401/324/2 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	6	2,00	m
1.46 KNR 215/104/1	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15·mm	12	2,00	m
1.47 KNR 34/101/1	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-22·mm	12	2,00	m
1.48 KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm	2	2,00	szt
1.49 KNR 215/107/7	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15·mm	1	2,00	szt
1.50 KNR 215/112/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 15·mm	2	2,00	szt
1.51 KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	0,5	2,00	m
1.52 KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	2,0	2,00	m
1.53 KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	2	2,00	szt
1.54 KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	1	2,00	szt
1.55 KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm	1	2,00	szt
1.56 KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym	1	2,00	szt
1.57 KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1	2,00	kpl
1.58 KNR 402/520/1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5·m ²	1	2,00	kpl
1.59 KNR 215/419/1	Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-2, długość 660·mm	1	2,00	kpl
1.60 KNR 402/512/1	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi·15-20·mm	2	2,00	szt
1.61 KNR 402/517/2 (1)	Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, żeliwnego członowego, stalowego, płytowego i konwektora, o złączach gwintowanych, Fi·20-32·mm	1	2,00	kpl
1.62 KNR 402/501/1 (1)	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, Dn·15-20·mm	2	2,00	miejsce
1.63 KNR 215/415/2 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn·20·mm z głowica termostatyczna i powrotny	2	2,00	szt
1.64 KNR 215/117/1	Mieszacz natryskowy, Dn·15x20·mm	1	2,00	szt
1.65	K.I-Dostawa i montaż lustro łazienkowego 50*60 cm	1	2,00	kpl
1.66	K.I-Dostawa i montaż rozporę prysznicowej katowej z zasłona	1	2,00	kpl
1.67	K.I-Dostawa i montaż uchwyty na papaier toaletowy ze stali nierdzewnej	1	2,00	szt
1.68	K.I-Dostawa i montaż szczotki do WC	1	2,00	szt
1.69	K.I-Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej	1	2,00	szt
1.70	K.I-Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	4	2,00	szt
1.71 KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	-1,088	2,00	m ³
1.72 KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, odpady remontowe	1,008	2,00	m ³

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1.73 KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	1,008	30,0	m3
1.74	Kalkulacja indywidualna-Opiata za składowanie i utylizacje odpadów	1,008	2,00	m3