

ca. 1 b

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu posadzki i robót malarskich korytarzy przy windzie		
1	Element	Korytarz		
1.1		Kalkulacja indywidualna-zabezpieczenie kamer , lamp awaryjnych-przyjezo 12rg	rg	12
1.2	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	72,505
1.3	ZRE 18/155/1	Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm	m2	72,505
1.4	KNR 401/702/7	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowych, szerokości do 15' cm odbicie cokolików	m	66,650
1.5	ORGB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' cm	m2	72,505
1.6	ORGB 202/1132/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1' cm POTRĄCENIE MINUS 1 Krotność=-1,00	m2	72,505
1.7	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	72,505
1.8	KNR 12/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda zwykła	m2	72,505
1.9	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20' cm, cokolik 10' cm, przygotowanie podłoża	m	66,65
1.10	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20' cm, cokolik 10' cm, metoda kombinowana	m	66,65
1.11	ORGB 202/842/2	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8' m2	m	66,65
1.12	ORGB 202/842/2	Osadzenie listew wykończających mosiężnych na posadzce	m	9,600
1.13	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	72,505
1.14	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-ściany	m2	85,930
1.15	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	159,505
1.16	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	72,505
1.17	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	72,505
1.18	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	159,505
1.19	KNNRW 3/1005/1	Ługowanie farby olejnej z tynków, ściana	m2	73,575
1.20	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW-KLEJONE DO SCIAN R=2.0 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2	109,000
1.21	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	72,505
1.22	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	50,505
1.23	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	1,536
1.24	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	2
1.25	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	7
1.26	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykle, zawieszane końcowe OPRAWY LED	szt	7
1.27		Kalkulacja indywidualna-Montaż narożników ze stali nierdzewnej o wys.2.0 m	szt	41,000
1.28	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10' A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	7
1.29	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	7
1.30	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	3,759
1.31	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1' km, odpady remontowe	m3	3,759
1.32	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	3,759

Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu
posadzki i robót malarskich korytarzy przy
windzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.33		Kalkulacja indywidualna-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	3,759