

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie montażu stolarki drzwiowej		
1	Element	Montaż stolarki drzwiowej -Kraków ul.Łanowa 41		
1.1	KNR 19/1024/10 (1)	Ścianki aluminiowe oszklone , ścianki szklone, osadzanie na kotwach z drzwiami dwuskrzydłowymi o wym.2,92*2,20 szkło bezpieczne	m2	6,424
2	Element	Wymiana drzwi aluminiowych Kraków ul.Łanowa 43 E		
2.1	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2' m2	szt	1
2.2	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15' cm	m	5
2.3	KNR 19/1024/3 (1)	Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, aluminiowe o powierzchni do 2,0' m2, osadzanie na kotwach, drzwi z szyba bezpieczna i zbrojona , przestrzeń w górnej części skrzydła 0,3 m bez zabudowy	m2	2,000