

cepc I

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu klatki schodowej		
1	Element	Klatka schodowa		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg , okien scian	m2	156,208
1.2		Kalkulacja indywidualna-Zabezpieczenie kamer , czujników (10rg)	rg	12
1.3	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	62,119
1.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-siany	m2	44,157
1.5	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	44,157
1.6	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	m2	62,119
1.7	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	44,157
1.8	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	62,119
1.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	62,119
1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	44,157
1.11	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	3,840
1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 2-krotne	m	16
1.13	KNR 401/1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	23,040
1.14	KNR 202/1217/1	Narożniki, długości 1,5`m, z kątownika 40x40x5`mm-NAROZNIK ALUMINIOWY	szk	18
1.15	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,350
1.16	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1`km, odpady remontowe	m3	0,35
1.17	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1`km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	0,35
1.18		Kalkulacja indywidualna-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	0,35

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu posadzki i robót malarskich korytarza piętro I		
1	Element	Korytarz		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg okien i mebli, folią	m2	127,604
1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią zabezpieczenie ściany pokoju dziennego	m2	10,423
1.3		Kalkulacja indywidualna-Zabezpieczenie kamer , czujników (10rg)	rg	10
1.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	109,036
1.5	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-ściany	m2	37,585
1.6	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-ściany z marmolitem	m2	203,162
1.7	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	240,747
1.8	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	109,036
1.9	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	37,585
1.10	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	109,036
1.11	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	203,162
1.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne farba emulsyjna silikatowo-silikonowa zmywalna	m2	109,036
1.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne farba emulsyjna silikatowo-silikonowa zmywalna	m2	240,747
1.14	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	4,512
1.15	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	27,500
1.16	KNR 401/1212/34 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 100-200' mm, 2-krotne	m	2,48
1.17	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	57,510
1.18	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	10
1.19	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykle, zawieszane końcowe-oprawy LED OPRAWY INWESTORA	szt	10
1.20	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10' A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	15
1.21	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63' A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	szt	6
1.22	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5' mm2	szt	6
1.23	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	15
1.24	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,250
1.25	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1' km, odpady remontowe	m3	0,25
1.26	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	0,25
1.27		Kalkulacja indywidualna-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	0,25

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu posadzki i robót malarskich korytarza piętro II		
1	Element	Korytarz		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg okien i mebli, folią	m2	127,604
1.2		Kalkulacja indywidualna-Zabezpieczenie kamer, czujników (10rg)	rg	10
1.3	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie analogia panele podłogowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	18,656
1.4	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	18,656
1.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	18,656
1.6	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda kombinowana-płytki układane w "CARO" PŁYTKI TERAKOTOWE - MATERIAŁ INWESTORA	m2	18,656
1.7	KNR 202/1113/7	Listwy przyściennie PCW z kanałem na instalację	m	15,040
1.8	ORGB 202/842/2	Osadzenie listew wykończających mosiężnych na posadzce	m	4,220
1.9	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	21,000
1.10	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana PŁYTKI IMITUJĄCE KAMIENŃ WG SPECYFIKACJI W DWÓCH POMIĘSZCZENIACH	m2	21
1.11	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	109,036
1.12	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-ściany	m2	37,585
1.13	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-ściany z marmolitem	m2	203,162
1.14	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	240,747
1.15	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	109,036
1.16	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	37,585
1.17	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	109,036
1.18	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	203,162
1.19	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne farba emulsyjna silikatowo-silikonowa zmywalna	m2	109,036
1.20	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne farba emulsyjna silikatowo-silikonowa zmywalna	m2	240,747
1.21	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	4,512
1.22	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	27,500
1.23	KNR 401/1212/34 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 100-200' mm, 2-krotne	m	2,48
1.24	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	57,510
1.25	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	10
1.26	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykle, zawieszane końcowe-oprawy LED OPRAWY INWESTORA	szt	10
1.27	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10'A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	15
1.28	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63'A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	szt	6
1.29	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5' mm2	szt	6
1.30	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	15
1.31	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,623
1.32	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowytadowczymi do 1' km, odpady remontowe	m3	0,623
1.33	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowytadowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	0,623

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.34		Kalkulacja indywidualna-Opiata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	0,623

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu posadzki i robót malarskich korytarza piętro III		
1	Element	Korytarz		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg okien i mebli, folią	m2	127,604
1.2		Kalkulacja indywidualna-Zabezpieczenie kamer, czujników (10rg)	rg	10
1.3	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie analogia panele podłogowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	19,454
1.4	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	19,454
1.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	19,454
1.6	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, metoda kombinowana-płytki układane w "CARO" PŁYTKI TERAKOTOWE - MATERIAŁ INWESTORA	m2	19,454
1.7	KNR 202/1113/7	Listwy przyścienne PCW z kanałem na instalację	m	15,440
1.8	ORGB 202/842/2	Osadzenie listew wykończających mosiężnych na posadzce	m	4,220
1.9	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	109,036
1.10	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-siany	m2	37,585
1.11	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-siany z marmolitem	m2	203,162
1.12	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	240,747
1.13	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	109,036
1.14	KNR 202/815/3	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	37,585
1.15	KNR 202/815/5	Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	109,036
1.16	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	203,162
1.17	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne farba emulsyjna silikonowo-silikonowa zmywalna	m2	109,036
1.18	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne farba emulsyjna silikonowo-silikonowa zmywalna	m2	240,747
1.19	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	4,512
1.20	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	27,500
1.21	KNR 401/1212/34 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 100-200' mm, 2-krotne	m	2,48
1.22	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	57,510
1.23	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	10
1.24	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe-oprawy LED OPRAWY INWESTORA	szt	10
1.25	KNR 403/1124/2	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10' A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	szt	15
1.26	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63' A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	szt	6
1.27	KNNR 5/308/4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5' mm2	szt	6
1.28	KNNR 5/306/3	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy	szt	15
1.29	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,639
1.30	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1' km, odpady remontowe	m3	0,639
1.31	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	0,639
1.32		Kalkulacja indywidualna-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	0,639