

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu klatki schodowej		
1	Element	Klatka schodowa		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg okien i mebli, folią	m2	65,469
1.2		Kalkulacja indywidualna-Zabezpieczenie kamer, czujników (10rg)	rg	10
1.3	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	52,318
1.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-siany	m2	168,471
1.5	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	168,471
1.6	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m2	52,318
1.7	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	83,577
1.8	KNR 17/929/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a warstwa	m2	83,577
1.9	KNR 17/929/3 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (CT 68 biały)	m2	83,577
1.10	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	84,894
1.11	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	52,318
1.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	52,318
1.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	84,894
1.14	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	3,072
1.15	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	12
1.16	KNRW 401/914/2	Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwyty) schodowych ZE STALI NIRDZEWNEJ, ponad 1,0' m	m	25,600
1.17	KNR 401/1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	20,480
1.18	KNR 202/1217/1	Narożniki, długości 1,5' m, z kątownika 40x40x5' mm-NAROZNIK ALUMINIOWY	szt	15
1.19	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,500
1.20	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1' km, odpady remontowe	m3	0,5
1.21	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	0,5
1.22		Kalkulacja indywidualna-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	0,5

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie remontu pomieszczenia rehabilitacji (pom.333 , 328)		
1	Element	Rehabilitacja		
1.1		Kalkulacja indywidualna-Wyniesienie sprzętu rehabilitacyjnego ,mebli oraz ponowne wniesienie po wykonanym remoncie	rg	16
1.2	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	74,900
1.3	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-siany	m2	159,018
1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	233,918
1.5	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	159,018
1.6	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem	m2	74,09
1.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	74,09
1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	159,018
1.9	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	4,608
1.10	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50' mm, 2-krotne	m	12
1.11	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	2
1.12		Kalkulacja indywidualna-Montaż nakładek z PCV na parapety z masy lastrykowej o długości 270 cm	szt	4
1.13	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	78,206
1.14	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW o podwyższonej wytrzymałości wraz z wywinieciem na ścianę cokolika 10 cm	m2	78,206
1.15	KNR 202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW o podwyższonej wytrzymałości ANALOGIA -montaż wykładziny na ścianie	m2	39,880
1.16	KNR 403/1134/1	Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	8
1.17	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe OPRAWY LED INWESTORA	szt	8
1.18	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	1,564
1.19	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1' km, odpady remontowe	m3	1,564
1.20	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	1,564
1.21		Kalkulacja indywidualna-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	1,564

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski na wykonanie robót malarskich korytarza III pietro		
1	Element	Korytarz		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg okien i mebli, folią	m2	39,810
1.2		Kalkulacja indywidualna-Zabezpieczenie kamer, czujników (10rg)	rg	10
1.3	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2 sufit	m2	31,218
1.4	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5' m2-siany	m2	90,381
1.5	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	90,381
1.6	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem	m2	31,218
1.7	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	17,307
1.8	KNR 202/815/5	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2	31,218
1.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	31,218
1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	90,381
1.11	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	26,880
1.12	KNR 403/1133/9	Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych	szt	4
1.13	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe-oprawy LED OPRAWY INWESTORA	szt	4
1.14	KNR 508/9908/4	Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do cegły	m	24
1.15	KSNR 9/305/1	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych ANALOGIA montaż istniejących przewodów do kotek	m	24
1.16	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	m3	0,500
1.17	KNR 401/108/17	Wywóz samochodami samowładowczymi do 1' km, odpady remontowe	m3	0,5
1.18	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19) Krotność=19,00	m3	0,5
1.19		Kalkulacja indywidualna-Oplata za wysypisko i utylizacje odpadów	m3	0,5