

Klasyfikacja robót Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

PRZEDMIAR

| 1. Remont nawierzchni wg technologii HANZA VIA | | | | | | |
|--|---|-----------|-------|--------------|---------|--------------------------------------|
| L.p. | Rodzaj robót | J. m. | Ilość | Cena (netto) | Wartość | Uwagi |
| 1.1 | Warstwa nawierzchniowa- Hanza Via PLUSSTABILIZER (produkt mineralny) gr. 3 cm kolor żółty, beżowy | m2 | 40 | | | |
| 1.2 | Warstwa Hanza Via DYNAMIC (produkt mineralny) gr. 5 cm - podbudowa | m2 | 40 | | | |
| 1.3 | Warstwa kłińca o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm | m3 | 4 | | | |
| 1.4 | Warstwa tłucznia o frakcji 31,5-63 mm śr. gr. 20 cm | m3 | 8 | | | |
| 1.5 | Geowłóknina filtracyjna typ 105 | m2 | | | | |
| 1.6 | Obrzeże betonowe Bruk-Bet w kolorze szarym o wym. 6x20x100 cm | mb | 70 | | | montaż obrzeża na podsypce cementowo |
| 2. Uzupelnienie braku w darni trawnikowej | | | | | | |
| 2.1 | Usunięcie zniszczonych trawników | m2 | 90 | | | |
| 2.2 | Wyrównanie terenu, uzupełnienie humusu | m2 | 90 | | | |
| 2.3 | Wyłożenie trawy z rolki | m2 | 90 | | | |
| 3. Wykonanie ścieżki kamiennej | | | | | | |
| 3.1 | Wyznaczenie ścieżek | kpl | 1 | | | kalkulacja indywidualna |
| 3.2 | Przygotowanie terenu | m2 | 50 | | | |
| 3.3 | Ułożenie płaskich kamieni na zaprawie batonowej | m2 | 50 | | | kalkulacja indywidualna |
| 4. Posadzenie roślin | | | | | | |
| 4.1 | Kosodrzewina górską 'Pumilio' poj. C10 | szt. | 5 | | | |
| 4.2 | Jałowiec pośredni 'Old Gold' poj. C5 | szt. | 10 | | | |
| 4.3 | Miskant chiński 'Zebrinus' poj. C5 | szt. | 10 | | | |
| 4.4 | Lawenda wąskolistna poj. C2 | szt. | 20 | | | |
| 4.5 | Krzewy owocowe : poziomka, truskawka | szt. | 30 | | | |
| 4.6 | Jaśminowiec 'Snowbelle' poj. C5 | szt. | 5 | | | |
| 4.7 | Budleja Davida 'Nanho Blue' | szt. | 3 | | | |
| 4.8 | Wiśnia piłkowana 'Kanzan' obw. 14-16 | szt. | 1 | | | |
| 4.9 | Torf ogrodniczy | worek 80L | 30 | | | |
| 4.10 | Kora drobnolistna | m3 | 4 | | | |
| 4.11 | Paliki do stabilizacji drzewa | kpl | 1 | | | |
| 5. Pielęgnacja starych drzew | | | | | | |
| 5.1 | Formowanie koron drzew - usunięcie posuszu | szt. | 15 | | | |
| 5.2 | Formowanie żywopłotów | m2 | 30 | | | |
| 6. Uporządkowanie terenu | | | | | | |
| 6.1 | Wywóz urobku | kpl | 1 | | | Kalkulacja indywidualna |
| 6.2 | Usunięcie suchych roślin | kpl | 1 | | | Kalkulacja indywidualna |